Artikelsummenstückliste

Übertrag:

Menge Einheit	Bezeichnung	Typnummer Funktionstext	Hersteller Lieferant	Artikelnummer Bestellnummer	Einzelpreis	Gesamtpreis	Pos.
2 Stück	Sicherungsautomat 1-pol., Bemessungsstrom 4A Auslösecharakteristik K, 6kA	S201-K4	ABB	2CDS251001R0337	21,00	42,00	1
2 Stück	Leistungsschalter Emax E1, Festeinbau 3polig, In=1250A, Icu=50kA	E1N 12 F HR, PR121 LI	ABB	1SDA055728R0001	3645,00	7290,00	2
2 Stück	Motorantrieb 220..250V~/= für Emax		ABB	1SDA038324R0001	819,00	1638,00	3
2 Stück	Ausschaltauslöser 220..240V~/= für Emax		ABB	1SDA038292R0001	190,00	380,00	4
2 Stück	Einschaltauslöser 220..240V~/= für Emax		ABB	1SDA038302R0001	190,00	380,00	5
2 Stück	Meldung ausgelöst elektrisch für Emax PR12x		ABB	1SDA058260R0001	52,50	105,00	6
2 Stück	Hilfskontakte Meldung Ein/Aus 5S + 5Ö für Emax		ABB	1SDA046523R0001	401,00	802,00	7
66 Stück	Zugfeder-Durchgangsklemme STI 4 grau Für die Montage auf NS 35 Tragsch.	STI 4	PHÖNIX	3031953	0,71	71,00	8

Gesamtsumme: 10750,00

			Datum	14.12.2009	Endkunde: Name 1 Endkunde: Name 2 Zusatzfeld [1]	Zusatzfeld [3] Zusatzfeld [2]	
			Bearb.				
			Gepr				
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersetzt durch	Ersetzt durch	

ATEAM GmbH & Co. KG 63477 Maintal 1

Artikelsummenstückliste

Projektbeschreibung

=

+

Kommision

Zeichnungsnummer

Blatt 4

Blatt 14