

## Mengenbericht (Volumen)

Projekt: J:\Sicherung\11-12-2008\Eigene Dateien\civil3d\\_AutoCAD Civil 3D 2009

DeutschlandN3-1.dwg

Achse: Achse - (2)

Querprofillinien-Gruppe: QPG1

Anfangsstation: 0+000.000

Endstation: 0+014.852

Station	Abtragsfläche (qm)	Abtragsmenge (Kubikmeter)	Wiederverwendbare Menge (Kubikmeter)	Auftragsfläche (qm)	Auftragsmenge (Kubikmeter)	Kumul. Abtragsmenge (Kubikmeter)	Kumul. wiederverwendbare Menge (Kubikmeter)	Kumul. Auftragsmei (Kubikmete
0+000.000	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0
0+002.000	0.00	0.00	0.00	4.28	4.63	0.00	0.00	4
0+004.000	0.00	0.00	0.00	5.79	10.07	0.00	0.00	14
0+006.000	0.00	0.00	0.00	6.36	12.15	0.00	0.00	26
0+008.000	0.00	0.00	0.00	6.50	12.85	0.00	0.00	39
0+010.000	0.00	0.00	0.00	6.40	12.90	0.00	0.00	52
0+012.000	0.00	0.00	0.00	6.07	12.48	0.00	0.00	65
0+014.000	0.00	0.00	0.00	4.32	10.40	0.00	0.00	75
0+014.852	0.00	0.00	0.00	0.49	2.05	0.00	0.00	77